

場所	区分 【要入力】	項目（工事） 【施設整備事業（建築物）】	項目（備品） 【効果促進事業（設備整備等）】	仕様	参考品番等	数量	単価	小計	備考
①休養施設									
必須内容	1	①工事	床張替（段差部分含む）	無垢厚板 15mm以上	杉赤身orポルドーパイン（オイル仕上） 材工 既存撤去断熱含む	35			坪
	2	②備品	置き畳	25mm	たたみのこうひん パラレルオッチ 82センチ角	60			枚
	3	①工事	カモイの高さ一部変更	照明器具の下端までの移動 ※照明設置用木部は既存のまま		1			一式
	4	①工事	建具改修	WD4塗装、6・7・8・11クロス張替 ※不要既存間仕切建具も要処分		13			枚
	5	①工事	エントランスホールテーブル周り	既存物入撤去補修・米松幅ハギ机 切り株スツール10台・既存展示移動等		1			一式
	6	①工事	床塗り替え	既存黄色い部分	※トイレ内水洗い	70			平米
	7	②備品		照明器具	ダクトレール	2			列
	8	②備品			LEDスポットライト	10			台
	9	②備品			ベースライトランプ交換	20			本
	10	②備品		簡単な音響設備	マイク2本+アンプ+スピーカー 2台 YAMAHA STAGEPAS400BT	1			台
※確認中	11	①工事	感知器交換	現状の感知器を引き紐タイプに		1			一式
	12	①工事	窓改修（断熱・色味）	AW3複層ガラス、4・5インプラスウッド		13			箇所
	13	①工事	ロールカーテン	厚手防炎ベージュ 上記窓+トイレFIX分		14			台
	14	①工事	キッチン入替	本体+組立施工費	サンワカンパニー ミニモラスW1500 D600 IH一口	1			一式
	15	①工事		作業台	ピーカム OST-120WH	1			台
	16	①工事		撤去処分・接続工事		1			一式
	17	①工事		※電気工事		1			一式
	18	①工事	給湯工事	キッチン	給湯器・オイルタンク設置含む	1			一式
	19	①工事		洗面 混合水栓に交換、排水金物交換		4			箇所
	20	①工事	看板改修（建物名）	B HITITE 鉄製切り文字	デザイン指定あり※別紙参照	1			一式
	21	①工事	外壁修繕	塗装（要足場）、ウェザーカバー塗装	キシラデコール	1			一式
	22	①工事	屋根・樋の改修	既存増し張り（要足場）、樋は清掃・傷んだ箇所の補修		1			一式
	23	①工事	足場			1			一式
提案内容									
						①休養施設 工事計			
						①休養施設 備品計			
						①休養施設 計			
						費用割合		備品計/計	

場所	区分 【要入力】	項目(工事) 【施設整備事業(建築物)】	項目(備品) 【効果促進事業(設備整備等)】	仕様	参考品番等	数量	単価	小計	備考	
場所	区分 【要入力】	項目(工事) 【施設整備事業(建築物)】	項目(備品) 【効果促進事業(設備整備等)】	仕様	参考品番等	数量	単価	小計	備考	
②ログハウス4棟										
必須内容	1	①工事	床張替	無垢厚板15mm以上	杉赤身orポルドーパイン(オイル仕上) 材工	28			坪	
	2	①工事	床断熱	床下	スタイロ30mm 材工	34			坪	
	3	①工事	窓改修(断熱・通風)	AW4(ロフト側)、1・2・3複層ガラスに交換、AW4(吹抜側)高所用すべり出し窓チェーン式オペレーター付きサッシに交換		4			棟	
	4	①工事	カーテン入替	防災フラットカーテン	無印 ポリエステル全調ボイル(防災) ベージュ	4			棟	
	5	①工事	バルコニー修繕	軒先より中になる様カット等		4			棟	
	6	①工事	アウトドアリビング	焚き火用簡易炉床	廃タイヤホイール+石積	4			棟	
	7	①工事		外用机・ベンチ 一部整地含む	8人用 木製	4			箇所	
	8	①工事		造成、樹木一部整理分 割り増し		4			箇所	
	9	①工事		タープ・ランタンフック支柱	支柱タカショー-GSS-H1 45477800 2本 建物側フック2カ所/棟	4			箇所	
	10	②備品		タープ	難燃タイプ	TATONKA(タトンカ)タープ2 TO TARP ポリコットン	4			台
	11	①工事			外灯新設	KICHLER(キチラー)90220B(LEDタイプ)	4			台
	12	①工事	簡易階段に変更		ハシゴー簡易階段	※スチールパイプ手すり	4			棟
	13	①工事			階段下布団用押入	WD4 シナフラッシュ扉 シロクマ取手 ST-8 大130mm	4			棟
	14	②備品		マットレス	マットレス シングル 四つ折り	イノアックリビング製 color foam 91×192×4cm チャコールグレー	16			個
	15	②備品		寝具	掛けカバーSサイズ	無印 綿サッカー織(仮選定)	48			個
	16	②備品			敷きカバーSサイズ	無印 綿サッカー織(仮選定)	48			個
	17	②備品			枕カバー	無印 綿サッカー織(仮選定)	64			個
	18	②備品			毛布Sサイズ	無印 あたたかファイバー厚手毛布・S/アイボリー	48			個
	19	②備品		家具	ソファベンチ	無印 リビングでもダイニングでもつかえるベンチ・1	8			台
	20	②備品			上記カバー(洗替含む)	無印 綿平織り/ベージュ	16			個
	21	②備品			テーブル	unico ADDAYカフェテーブルW1000	4			台
	22	②備品			ツール	東谷101BR-ST	16			台
	23	①工事	シャワーブース入替		本体+組立施工費	TOTO シャワールーム JSV 0808	4			棟
	24	①工事			撤去処分・接続工事		4			棟
	25	①工事	CF		脱衣場・トイレCF貼り		4			棟
	26	①工事	キッチン入替		本体+組立施工費(エンドパネルあり)	サンワカンパニー ミニモラスW1500 D500 IH-口	4			棟
	27	①工事			撤去処分・接続工事		4			棟
	28	①工事			※電気増設工事		4			棟
	29	①工事	建具改修		WD3塗装、WD2レバーハンドル交換・塗装	バックセット60 川口GIKEN JL-20-4K-TNシルバー	4			棟
	30	①工事			※かわせみのみWD3破損のため一枚新調		1			箇所
	31	①工事	小型洗面器設置		コンパクト洗面器・給湯延長	lixil YL-A531SYB-C+ ミラー450角程度 フチなし	4			棟
	32	①工事	換気系統の見直し		パイプファン(キッチン・ロフト)	100~150φ程度 材工	8			箇所
	33	①工事	外壁メンテナンス		塗装(要足場)	キシラデコール	4			棟
	34	①工事	建物足回りメンテナンス		塗装・土留め等 一部整地含む	防虫防腐塗料	4			棟
	35	①工事	屋根・樋の改修		既存増し張り(要足場)樋は一部(出入口上のみ)清掃・傷んだ箇所の補修		4			棟
	36	①工事			樋出入口部分以外は撤去→ 谷側のみU字溝設置(既存ある場所は改修も可)・雨水接続(通常人の通らない場所は溝蓋なし)		4			棟
	37	①工事	足場				4			棟
提案内容										
						②ログハウス 工事計				
						②ログハウス 備品計				
						②ログハウス 計				
						費用割合		備品計/計		

場所	区分 【要入力】	項目(工事) 【施設整備事業(建築物)】	項目(備品) 【効果促進事業(設備整備等)】	仕様	参考品番等	数量	単価	小計	備考
場所	区分 【要入力】	項目(工事) 【施設整備事業(建築物)】	項目(備品) 【効果促進事業(設備整備等)】	仕様	参考品番等	数量	単価	小計	備考
④バンガローB(2棟:はつや、さんじょう)									
必須内容	1	①工事	床張替	無垢厚板15mm以上	杉赤身orポルドーパイン(オイル仕上) 材工	8			坪
	2	①工事	床断熱	床下	スタイロ30mm 材工	12			坪
	3	①工事	窓改修(断熱)	AW複層ガラスに交換		2			棟
	4	①工事	壁補修	撤去部補修・補修面のみクロス張替え		2			棟
	5	①工事	既存量小上がり改修(4名使用可能広さ)	ヘリ無し畳	ダイケン和紙畳 不足分継ぎ足し	8			畳分
	6	①工事		既存やぐら部分撤去・下部改造		2			箇所
	7	①工事		既存靴箱改修→上部カウンター風		2			棟
	8	①工事	カーテン入替	防炎フラットカーテン	無印 ポリエステル全調ボイル(防災) ベージュ	2			箇所
	9	①工事	アウトドアリビング	焚き火用簡易炉床	磨タイヤホイール+石積	2			箇所
	10	①工事		外用机・ベンチ 一部整地含む	7人用 木製	2			棟
	11	①工事		タープ・ランタンフック支柱	支柱タカショー-GSS-H1 45477800 2本 建物側フック2カ所/棟	2			棟
	12	②備品		タープ	難燃タイプ	TATONKA(タトンカ)タープ2 TO TARP ポリコットン	2		台
	13	①工事		外灯交換	KICHLER(キチラー)90220B(LEDタイプ)	2			台
	14	②備品		寝具	掛けカバーSサイズ	無印 綿サッカー織(仮選定)	21		個
	15	②備品			敷きカバーSサイズ	無印 綿サッカー織(仮選定)	21		個
	16	②備品			枕カバー	無印 綿サッカー織(仮選定)	21		個
	17	②備品			毛布Sサイズ	無印 あたたかファイバー厚手毛布・S/アイボリー	14		個
	18	②備品		家具	スツール	東谷101BR-ST	4		台
	19	①工事	CF	トイレCF貼り		2			棟
	20	①工事	キッチン入替	本体+組立施工費	サンワカンパニー ミニモラスW1200 D500 IH一口	2			棟
	21	①工事		撤去処分・接続工事		2			棟
	22	①工事		※電気増設工事		2			棟
	23	①工事		※給湯工事	給湯器・オイルタンク設置含む	2			棟
	24	①工事	洗面台交換	コンパクト洗面器	lixil YL-A531SYB-C+ ミラー既存利用 既存陶製棚→木の棚	2			棟
	25	①工事		洗面も給湯工事		2			棟
	26	①工事	照明機器交換	枕元灯移設	オーデリックOB080933LD	4			台
	27	①工事		廊下灯交換	BRID COLOR & WOOD 1BULB CEILING LIGHT BL.GN色+LED電球温白60W	2			台
	28	①工事	外壁メンテナンス	塗装(要足場)	キシラデコール	2			棟
	29	①工事	※躯体修繕	はつや・さんじょう 階段周り		2			棟
	30	①工事	建物足回りメンテナンス	塗装・土留め等 一部整地含む	防虫防腐塗料	2			棟
	31	①工事	屋根・樋の改修	既存増し張り(要足場) 樋は一部(出入口上のみ) 清掃・傷んだ箇所の補修		2			棟
	32	①工事		樋出入口部分以外は撤去→ 谷側のみU字溝設置(既存ある場所は改修も可)・雨水接続(通常人の通らない場所は溝蓋なし)		2			棟
	33	①工事	足場			2			棟
提案内容									
						④バンガローB 工事計			
						④バンガローB 備品計			
						④バンガローB 計			
						費用割合			備品計/計

場所	区分 【要入力】	項目（工事） 【施設整備事業（建築物）】	項目（備品） 【効果促進事業（設備整備等）】	仕様	参考品番等	数量	単価	小計	備考
場所	区分 【要入力】	項目（工事） 【施設整備事業（建築物）】	項目（備品） 【効果促進事業（設備整備等）】	仕様	参考品番等	数量	単価	小計	備考
⑤バンガローC（1棟：あいだに）									
必須内容	1	①工事	スロープ工事	道路～入口まで	途中埋設水道管移設あり	1			箇所
	2	①工事	床張替	無垢厚板15mm以上	杉赤身orポルドーバイン（オイル仕上） 材工	5			坪
	3	①工事	床断熱	床下	スタイロ30mm 材工	5			坪
	4	①工事	壁補修	撤去部補修・補修面のみクロス張替え		1			棟
	5	①工事	窓改修（断熱）	AW複層ガラスに交換		2			棟
	6	①工事	既存畳小上がり改修（4名使用可能広さ）	ヘリ無し畳	ダイケン和紙畳 不足分継ぎ足し	4			畳分
	7	①工事		既存やぐら部分撤去・下部改造		1			棟
	8	①工事	カーテン入替	防災フラットカーテン	無印 ポリエステル全調ボイル（防災） ベージュ	1			棟
	9	①工事	アウトドアリビング	焚き火用簡易炉床	廃タイヤホイール+石積	1			箇所
	10	①工事		外用机・ベンチ 一部整地含む	4人用 木製	1			箇所
	11	①工事		タープ・ランタンフック支柱	支柱タカショー-GSS-H1 45477800 2本 建物側フック2カ所/棟	1			箇所
	12	②備品		タープ	難燃タイプ	TATONKA(タトンカ) タープ 2 TO TARP ポリコットン	2		台
	13	①工事		外灯交換	KICHLER（キチラー）90220B(LEDタイプ)	1			台
	14	②備品		寝具	掛けカバーSサイズ	無印 綿サッカー織（仮選定）	6		個
	15	②備品			敷きカバーSサイズ	無印 綿サッカー織（仮選定）	6		個
	16	②備品			枕カバー	無印 綿サッカー織（仮選定）	6		個
	17	②備品			毛布Sサイズ	無印 あたたかファイバー厚手毛布・S/アイボリー	4		個
	18	②備品		家具	ソファベンチ	無印 リビングでもダイニングでも使えるベンチ・1	1		台
	19	②備品			上記カバー（洗替含む）	無印 綿平織り/ベージュ	2		個
	20	①工事	CF	トイレCF貼り		1			棟
	21	①工事	キッチン入替	本体+組立施工費	サンワカンパニー ミニモラスW1200 D500 IH一口	1			棟
	22	①工事		撤去処分・接続工事		1			棟
	23	①工事		※電気増設工事		1			棟
	24	①工事		※給湯工事	給湯器・オイルタンク設置含む	1			棟
	25	①工事	洗面台交換	コンパクト洗面器	lixil YL-A531SYB-C+ ミラー既存利用 既存陶製棚→木の棚	1			棟
	26	①工事		洗面も給湯工事		1			棟
	27	①工事		廊下灯交換	BRID COLOR & WOOD 1BULB CEILING LIGHT BL.GN色+LED電球温白60W	1			台
	28	①工事	照明機器交換	枕元灯移設	オーデリックOB080933LD	2			台
	29	①工事	外壁メンテナンス	塗装（要足場）	キシラデコール	1			棟
	30	①工事	※躯体修繕	土台周り		1			棟
	31	①工事	建物足回りメンテナンス	塗装・土留め等 一部整地含む	防虫防腐塗料	1			棟
	32	①工事	屋根・樋の改修	既存増し張り（要足場）樋は一部（出入口上のみ）清掃・傷んだ箇所の補修		1			棟
	33	①工事		樋出入口部分以外は撤去→ 谷側のみU字溝設置（既存ある場所は改修も可）・雨水接続（通常人の通らない場所は溝蓋なし）		1			棟
	34	①工事	足場			1			棟
提案内容									
						⑤バンガローC 工事計			
						⑤バンガローC 備品計			
						⑤バンガローC 計			
						費用割合		備品計/計	

場所	区分 【要入力】	項目(工事) 【施設整備事業(建築物)】	項目(備品) 【効果促進事業(設備整備等)】	仕様	参考品番等	数量	単価	小計	備考
場所	区分 【要入力】	項目(工事) 【施設整備事業(建築物)】	項目(備品) 【効果促進事業(設備整備等)】	仕様	参考品番等	数量	単価	小計	備考
⑥総合案内施設									
必須内容	1	②備品	裏側水回り整備	ガーデンシンク	ステンレスシンク+CB脚モルタル仕上 2栓新設 1栓既存利用	1			一式
	2	②備品		ウッドデッキ	木質樹脂製 ベース共材工	42			平米
	3	②備品		木製ベンチ・間仕切り扉・CB二段間仕切	ベンチヒノキ90角材使用脚部鉄製 デッキ材米杉orサーモウッド	1			一式
	4	②備品		バックヤード土間	モルタル刷毛引き	18			平米
	5	②備品		後日トイレ増築に向け逃げ配管工事のみ先行施工	器具無し	1			一式
	6	②備品	簡易オープン	貸出用アウトドアビザ用オープン	ファイヤーサイド社 ポータブルピザ窯KABUTO	2			台
	7	①工事	カフェ整備費用	ウッドデッキ	米杉orサーモウッド2×6材使用 材工	20			平米
	8	①工事		自動販売機置台(自動販売機移動は別途)	コンクリート	1			箇所
	9	①工事		出入口建具入替(枠周り含む)	木製・両開きガラス扉 ユニオンハンドル 強化ガラス 鍵上下二か所	1			箇所
	10	①工事		床塗装		40			平米
	11	①工事		壁塗装	フロント回り外部・内部一部	1			一式
	12	①工事		ベンチ	可動	3			台
	13	①工事		机(店内用)	800角 IDEA オーク天板ON80×80+脚11B(H690)	3			台
	14	①工事		机(屋外用)	700角 IDEA メラミン天板 TP70×70 CA+脚11B(H690)	4			台
	15	①工事		ガーデンチェア	IDEA アルミ 13S2180-S7	8			台
	16	①工事		椅子	既存 柏木工椅子利用	10			
	17	①工事		カウンター塗装		1			一式
	18	①工事		照明・コンセント増設	外灯 笠松 KP-4512-BK+LED電球100W相当温白	5			台
	19	①工事			KICHLER(キチラー)90220B(LEDタイプ)	2			台
	20	①工事			看板用 笠松 KP-4413-BK+LED電球100W相当温白	2			台
	21	①工事			内部照明 後藤照明3灯用 GLF-3325X レプリカ球付	2			台
	22	①工事			コンセント・配線工事	1			一式
	23	①工事		物販用棚	参考画像あり	4			箇所
	24	①工事		D 吊看板(メニューボード) HITITE製	デザイン指定あり※別紙参照	1			一式
	25	①工事	その他備品	出入口戸締り用布	TOOLBOX ハトメシーチングカーテン 生成 引っ掛け金具共	1			一式
	26	①工事		泥除けマット	カインズハードマット ブラック 小9枚	1			一式
	27	②備品	倉庫新設	大型物置を改装 薪小屋風・薪販売をアピール	ユーロ物置3022F 4帖タイプ 本体286,000円(税・送料)	1			一式
	28	②備品		薪置き場風棚・倉庫土間・車両出入口扉・組立工事費・既存焼却炉撤去・既存倉庫移設(2台)		1			一式
	29	①工事	事務所資料棚新設	資料棚新設	シランバーオデ張り有 補強棚受け要	1			一式
	30	②備品	看板等改修・新設	Aメイン改修/CEFG案内看板/H園内・散策路MAP立看板I誘導看板・横断幕※デザイン指定あり別紙参照		1			一式
提案内容									
						⑥総合案内施設 工事計			
						⑥総合案内施設 備品計			
						⑥総合案内施設 計			
						費用割合		備品計/計	

場所	区分 【要入力】	項目（工事） 【施設整備事業（建築物）】	項目（備品） 【効果促進事業（設備整備等）】	仕様	参考品番等	数量	単価	小計	備考
⑦その他	1	①工事		電気・水道工事等共通分	其他雑工事等	1			一式
	2	①工事	網戸点検			1			10棟分
⑧諸経費	1	①工事		図面作製費・打ち合わせ費用含む		1			一式
						⑦その他 工事計			
						⑦その他 備品計			
						⑦その他 計			
						費用割合			備品計/計
						①～⑦ 工事計			
						①～⑦ 備品計			
						費用割合			備品計/計
						①～⑦ 合計			税別
						①～⑦ 消費税			10%
						合計			税込